



## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

14PROC001979321 2014-04-09

Μυτιλήνη, 9-04-2014

Αριθ. Πρωτ. : 3432

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθ. Πρωτ. 990/27-03-2014 και ΑΔΑ ΒΙΗΤ469Β7Λ-Σ5Υ απόφαση Πρύτανη, σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απ' ευθείας ανάθεση) στην **προμήθεια υπηρεσιών μετα υλικών αποκατάστασης δομικών προβλημάτων κτηρίων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης**.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 6.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16% και θα καλυφθεί από τον Τακτικό προϋπολογισμό του ιδρύματος ΚΑΕ : 0863.

**Τεχνική Περιγραφή :** Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

**Τρόπος υποβολής προσφορών :** Πρίν την κατάθεση προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να λάβουν γνώση των υπό εκτέλεση εργασιών μετα υλικών και να υποβάλουν με την προσφορά, **Βεβαίωση του Περιφερειακού τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας** Μυτιλήνης ότι πραγματοποίησαν την . αυτοψία

Αυτοψία θα μπορεί να πραγματοποιηθεί τις παρακάτω ημερομηνίες :

14-04-2014 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 9,00 – 14,00

15-04-2014 ημέρα Τρίτη και από ώρα 9,00-14,00

16-04-2014 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 9,00-14,00.

**Πληροφορίες :** Από το Περιφερειακό τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης στα τηλέφωνα : **22510 36951 , 22510 36958** .

Οι προσφορές θα συνταχθούν με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ.

**Ισχύς Προσφορών :** εκατό είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών .

**Χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών :** είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης .

**Σύμβαση** : Προμήθειας Υπηρεσιών μετα υλικών .

**Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών** : Μέχρι την **17<sup>η</sup> -4<sup>ου</sup> -2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11<sup>η</sup> π.μ** στο Γραφείο του Περιφερειακού τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας .

**Πληρωμή** : Μετά την έκδοση Νόμιμου παραστατικού , προσκόμισης Φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και μετά την Βεβαίωση καλής εκτέλεσης των Εργασιών μετα υλικών , που θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή.

**Κρατήσεις** : Παρακράτηση φόρου 4% , κρατήσεις 3,07% , κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ) τυχόν τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις .

**Ο Αντιπρότανης Οικονομικού  
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΑΣ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι****ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΕ ΥΛΙΚΑ) , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  
ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Στα κτήρια της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης , παρατηρούνται σποραδικά προβλήματα δομικής φύσης, για την αποκατάσταση των οποίων , απαιτείται η εκτέλεση εργασιών μετα υλικών ως τον παρακάτω πίνακα .

<b>α/ α</b>	<b>Περιγραφή απαιτούμενων Εργασιών .</b>	<b>Μονάς</b>	<b>Ποσότητα</b>	<b>Προσδιορισμός Θέσης υπο εκτέλεση Εργασιών</b>
1	Καθαίρεση και ανακατασκευή φουσκωμένων Επιχρισμάτων σε 3 διαστρώσεις , μετα από προεργασίες των επιφανειών και μετα από αντιοξειδωτική προστασία οξειδωμένων σιδηρών οπλισμών.	m	40,00	Κτήριο Πρώην ΞΕΝΙΑ <b>Κούτελα βεραντών</b> πρόσθιας και οπίσθιας όψης .
2	Κατασκευή επένδυσης οροφής βεράντας με κέλυφος τύπου «θερμοπρόσοψης» μετά από αφαίρεση φουσκωμένων ετοιμόρροπων επιχρισμάτων μετα από αντιοξειδωτική προστασία των <b>εμφανώς</b> οξειδωμένων σιδηρών οπλισμών της .	m2	8	ΞΕΝΙΑ Α Πλάγια όψη , Κάτω επιφάνεια Βεράντας οροφής υπογείου
3	Επανατοποθέτηση σποραδικώς αποκολλημένων ορθογωνισμένων πέτρινων πλακιδίων δαπέδου «(γνιμβρίτη)»	m2	2	ΞΕΝΙΑ Β ΕΙΣΟΔΟΣ
4	Χρωματισμός σιδηρών κιγκλιωμάτων βεραντών <b>μετά από προεργασίες</b> Πλήρους Αφαίρεσης παλιών φουσκωμένων χρωμάτων και οξειδώσεων τους , και αντιοξειδωτική προστασία των σιδηρών κιγκλιωμάτων .	m	50	ΞΕΝΙΑ Β ΙΣΟΓΕΙΟ
5	Αποξήλωση και ανακατασκευή φουσκωμένων σουβιάδων με νέα Επιχρίσματα σε 3 διαστρώσεις των 150kgf τσιμέντου	m2	40	Κτηριών ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ., ΛΕΣΧΗΣ, ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΠΙΝΕΙΟΥ ΞΕΝΙΑ Α
6	Καθαίρεση και επανατοποθέτηση Πλακιδίων δαπέδων μετα από κατασκευή νέας υπόβασης εξισωτικής στρώσης σε αντικατάσταση της σαθράς υπάρχουσας .	m2	25	ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 <sup>ΟΥ</sup> ΟΡΟΦ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

7	Προμήθεια και Επανατοποθέτηση Μαρμάρινων πλακών σκαλών πάχους 3cm πλάτους 30cm , προελεύσεως ΚΑΒΑΛΑΣ σε αντικατάσταση σπασμένων και αποκολλημένων .	m	10	ΕΙΣΟΔ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , ΛΕΣΧΗΣ , ΘΑΛΑΣΣΗΣ
8	Χρωματισμοί εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών τοίχων με χρήση (σκαλωσιάς) δι ακρυλικού χρώματος τύπου VIVEKRYL μετά από προεργασίες ασταρώματος τύπου VIVEDUR.	M2	120,00	ΞΕΝΙΑ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ Ν ΚΤΗΡΙΩΝ , ΜΠΙΝΕΙΟ ΚΟΜΝΗΝΑΚΕΙΟ.
9	ΚΛΑΔΕΜΑ ΦΟΙΝΙΚΑ και ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ κλπ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΥΨΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ και απομάκρυνση υλικών στην χωματερή			ΜΠΙΝΕΙΟ
10	Στερέωση ή ανακατασκευή τμήματος μιάς αποκολλημένης από τον τοίχο εξόγκοφης κορνίζας επικάλυψης αρμών συναρμογής προκατ τοιχείων κτηρίου Τμ. Επίσημων της θάλασσας και υγρομόνωση της .  ΟΜΟΙΩΣ Στερέωση ή ανακατασκευή εξόγκοφης κορνίζας επικάλυψης αρμών ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΟΡΟΦΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 1 - ΓΩΝΙΑ και εργασίες στεγανοποίησης της για αποκατάσταση προβλήματος εισρροής ομβρίων από τον εξ τοίχο στο εργαστήριο ΤΠΤΕ. ,			ΚΤΗΡΙΟ ΤΜ ΕΠΙΣΤ. ΘΑΛΑΣΣΑΣ.  ΤΜ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΠΤΕ )
11	Τοποθέτηση σουβατεπιών μαρμάρινων ΚΑΒΑΛΑΣ .	M	70	ΚΤΗΡΙΟ ΞΕΝΙΑ Α

Το συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος των ως άνω εργασιών ,  
ανέρχεται στο ποσόν των **6.600,00 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  
16%.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΝΙΚΟΣ Β. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ****ΠΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ : .....**

<u>A/A</u>	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u>	<u>Μονας</u>	<u>Ποσότης</u>	<u>Τιμή Μον.</u>	<u>Ολική Τιμή</u>
1	Καθαίρεση και ανακατασκευή φουσκωμένων Επιχρισμάτων σε 3 διαστρώσεις , μετα από προεργασίες των επιφανειών και μετα από αντιοξειδωτική προστασία οξειδωμένων σιδηρών οπλισμών.	<u>M2</u>			
2	Κατασκευή επένδυσης οροφής βεράντας με κέλυφος τύπου «θερμοπρόσοψης» μετά από αφαίρεση φουσκωμένων ετοιμόρροπων επιχρισμάτων μετα από αντιοξειδωτική προστασία των <b>εμφανώς</b> οξειδωμένων σιδηρών οπλισμών της .	<u>M2</u>			
3	Επανατοποθέτηση σποραδικώς αποκολλημένων ορθογωνισμένων πέτρινων πλακιδίων δαπέδου «(γνιμβρίτη)»	<u>M2</u>			
4	Χρωματισμός σιδηρών κιγκλιδωμάτων βεραντών <b>μετά από προεργασίες</b> Πλήρους Αφαίρεσης παλιών φουσκωμένων χρωμάτων και οξειδώσεων τους , και αντιοξειδωτική προστασία των σιδηρών κιγκλιδωμάτων .	<u>M</u>			
5	Αποξήλωση και ανακατασκευή φουσκωμένων σουβάδων με νέα Επιχρίσματα σε 3 διαστρώσεις των 150kgr τσιμέντου	<u>M2</u>			
6	Καθαίρεση και επανατοποθέτηση Πλακιδίων δαπέδων μετα από κατασκευή νέας υπόβασης εξισωτικής στρώσης σε αντικατάσταση της σαθράς υπάρχουσας .	<u>M2</u>			
7	Προμήθεια και Επανατοποθέτηση Μαρμάρινων πλακών σκαλών πάχους 3cm πλάτους 30cm , προελεύσεως ΚΑΒΑΛΑΣ σε	<u>M</u>			

	αντικατάσταση σπασμένων και αποκολλημένων				
8	Χρωματισμοί εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών τοίχων με χρήση (σκαλωσιάς) δι ακρυλικού χρώματος τύπου VIVEKRYL μετά από προεργασίες ασταρώματος τύπου VIVEDUR.	<u>M2</u>			
9	ΚΛΑΔΕΜΑ ΦΟΙΝΙΚΑ και ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ κλπ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΥΨΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ και απομάκρυνση υλικών στην χωματερή				
10	Στερέωση ή ανακατασκευή τμήματος μιάς αποκολλημένης από τον τοίχο εξόγκοφης κορνίζας επικάλυψης αρμών συναρμογής προκατ τοιχείων κτηρίου Τμ. Επιστημών της θάλασσας και υγρομόνωση της .  ΟΜΟΙΩΣ Στερέωση ή ανακατασκευή εξόγκοφης κορνίζας επικάλυψης αρμών ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΟΡΟΦΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 1 - ΓΩΝΙΑ και εργασίες στεγανοποίησης της για αποκατάσταση προβλήματος εισροής ομβρίων από τον εξ τοίχο στο εργαστήριο ΤΠΤΕ. ,				
11	Τοποθέτηση σουβατεπιών μαρμάρινων ΚΑΒΑΛΑΣ .	<u>μ</u>			

**Στις ως άνω τιμές συμπεριλαμβάνονται ο ΦΠΑ 16%, οι ασφαλιστικές εισφορές και οι κάθε είδους κρατήσεις .**

**Ο Χρόνος Αποπεράτωσης των εκτέλεση εργασιών , θα είναι : ..... ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης**

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Σφραγίδα & Υπογραφή

**Σημ. : Στον φάκελο προσφοράς θα περιέχεται η Βεβαίωση του Περιφ. Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης ότι ο προσφέρων πραγματοποίησε αυτοψία και έχει γνώση των συνθηκών υπο τις οποίες θα εκτελεσθούν οι προσφερόμενες εργασίες .**

